บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ที่ **วันที่** ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้มีคำสั่งที่ ๑๑๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ เส้นหลังศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้างรวม ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเสริมขอบบ่อพักน้ำเดิม หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๒๕ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๒๒๓,๗๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ เส้นหลังศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้างรวม ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเสริมขอบบ่อพักน้ำเดิม หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๒๕ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๒๑๗,๗๕๙.๘๓ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวุฒิชัย พินิจสุวรรณา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ส.อ.
(อนุชา สำมา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายประชันย์ เจริญสุข)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

(นางรัตนา กองขุนชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายธีระยุธ เดชะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางวรดากา สีบางษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

(นายศิวากรณ์ ศรีกสิกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
10 ม.ค. 68

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เส้นหลังศาลาอเนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้างรวม 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเสริมขอบบ่อพักน้ำเดิม หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 332.25ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 757631 N 1559193 , จุดสิ้นสุด E 757544 N 1559189)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 23 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	332.25	1.83	608.02	1.3848	2.53	841.99
2	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	10.20	248.33	2,532.97	1.3848	343.89	3,507.66
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.61	485.70	8,067.48	1.3848	672.60	11,171.85
4	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	332.25	378.23	125,665.42	1.3848	523.77	174,021.47
5	รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	55.00	69.95	3,847.25	1.3848	96.87	5,327.67
6	เสริมขอบบ่อพัก	บ่อ	9.00	1,836.54	16,528.88	1.3848	2,543.24	22,889.19
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					157,250.02			
							รวมเป็นเงิน	217,759.83
(สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์)							**สรุปราคากลางงานก่อสร้าง**	**217,759.83**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประชันย์ เจริญสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระยุธ เดชะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน