

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ที่ **วันที่** ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระได้มีคำสั่งที่ ๑๑๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๕ เส้นซอยท่อน้ำ ซอย ๓ รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Dia ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จ ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๔ เมตร งบประมาณ ๕๑๘,๕๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๕ เส้นซอยท่อน้ำ ซอย ๓ รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Dia ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จ ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๔ เมตร กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๕๐๘,๑๔๕.๕๙ บาท (ห้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวุฒชัย พลสุวรรณา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ส.อ.
(ธนุชา สำมา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายประชันย์ เจริญสุข)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

(นางรัตนา กองขุนชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายธีระยุธ เดชะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางวรดาภา สีบวงษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

(นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
10 ม.ค. 68

ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 15 เส้นซอยท่อน้ำ ซอย 3

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 138 เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จ ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 4 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 757621 N 1564081 จุดสิ้นสุด E 757745 N 1564150)

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	ราคาก่อสร้าง รวมเป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	388,164.08	1.3091	508,145.59	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7 % - หักเงินประกันผลงาน.. 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่มๆ..... 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			508,145.59	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			**508,145.59**	
ตัวอักษร	**(ห้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์)**				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประชันย์ เจริญสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระยุธ เดชะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ใบราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 15 เส้นซอยท่อน้ำ ซอย 3 แผ่นที่ 1/2

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 138 เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จ ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 4 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 757621 N 1564081 จุดสิ้นสุด E 757745 N 1564150)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน / บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
1	**งานรางระบายน้ำ**								
1.1	งานรื้อพื้น ค.ส.ล.เดิม(ขนทิ้ง)	69.00	ตร.ม.	-	-	70.00	4,830.00	4,830.00	
1.2	งานขุดดิน - ถมกลับ - ขนทิ้ง	45.55	ลบ.ม.	-	-	168.00	7,652.40	7,652.40	
1.3	ทรายรองพื้น	3.45	ลบ.ม.	623.06	2,149.56	112.00	386.40	2,535.96	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4	17.94	ลบ.ม.	1,856.99	33,314.40	327.00	5,866.38	39,180.78	
1.5	เหล็ก RB 9 mm.	1,377.24	กก.	23.47	32,323.82	4.40	6,059.86	38,383.68	
1.6	ลวดผูกเหล็ก	41.32	กก.	39.87	1,647.43	-	-	1,647.43	
1.7	ไม้แบบ คิด 30 %	168.48	ตร.ม.	201.87	34,011.06	139.00	23,418.72	57,429.78	
1.8	ตะปู	35.88	กก.	49.77	1,785.75	-	-	1,785.75	
1.9	งานอื่นๆ(งานซ่อมแซมท่อประปา,ทางเชื่อม,อื่นๆ)	1.00	งาน	-	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
2	**งานฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ**								
2.1	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม. (6เมตร/ท่อน)	46.00	ท่อน	455.61	20,958.06	184.00	8,464.00	29,422.06	
2.2	เหล็กแบน ขนาด 2" หนา 6 มม. (6เมตร/ท่อน)	280.38	ท่อน	450.00	126,171.00	169.56	47,541.23	173,712.23	
2.3	ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	195.83	ตร.ม.	58.26	11,409.06	35.00	6,854.05	18,263.11	
	ยอดยกไป				**263,770.13**		**117,573.04**	**381,343.17**	

รายการประมาณราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 15 เส้นซอยท่อน้ำ ซอย 3 แผ่นที่ 2/2

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 138 เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จ ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 4 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 757621 N 1564081 จุดสิ้นสุด E 757745 N 1564150)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน / บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
	ยอดยกมา				**263,770.13**		**117,573.04**	**381,343.17**	
3	**งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก**								
3.1	งานขุดดิน - ถมกลับ	2.25	ลบ.ม.	-	-	168.00	378.00	378.00	
3.2	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.08	ลบ.ม.	1,622.68	129.81	426.00	34.08	163.89	
3.3	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร	4.00	ท่อน	435.00	1,740.00	160.95	643.80	2,383.80	
3.4	งานวางบ่อพักน้ำพร้อมฝาบ่อ	1.00	บ่อ	2,843.22	2,843.22	1,051.99	1,051.99	3,895.21	
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน				**268,483.17**		**119,680.91**	**388,164.08**	