

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ที่ **วันที่** ๙ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระได้มีคำสั่งที่ ๑๑๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บริเวณที่ดินนายบุญส่ง นรินทร์วงษ์ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia ๖" ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า(ซับเมอร์ส) ติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑๕ ลบ.ม. สูง ๑๕ ม. และติดตั้งถังกรองน้ำรูปทรงกระบอก ขนาด dia ๑.๑๕ ม. สูง ๑.๒๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ พร้อมวางท่อประปา พีวีซี ขนาด Dia ๒" ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๗๐ เมตร งบประมาณ ๖๖๙,๘๐๐.- บาท (หกแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บริเวณที่ดินนายบุญส่ง นรินทร์วงษ์ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia ๖" ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า(ซับเมอร์ส) ติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑๕ ลบ.ม. สูง ๑๕ ม. และติดตั้งถังกรองน้ำรูปทรงกระบอกขนาด dia ๑.๑๕ ม. สูง ๑.๒๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ พร้อมวางท่อประปา พีวีซี ขนาด Dia ๒" ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๗๐ เมตร กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๖๕๒,๕๗๔.๓๑ บาท (หกแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ส.อ.
(อนุชา สำมา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวุฒิชัย พินิจสุวรรณา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางรัตนา กองขุนชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายประชันย์ เจริญสุข)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายธีระยุธ เดชะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางวรดาภา สีบวงษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

20/1/68

(นายศิวากรณ์ ศรีกสิกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บริเวณที่ดินนายบุญส่ง นรินทร์วงษ์ แบบ ปร.5

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia 6" ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า(ซับเมอร์ส) ติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. และติดตั้งถังกรองน้ำรูปทรงกระบอกขนาด dia 1.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ พร้อมวางท่อประปา พีวีซี ขนาด Dia 2" ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 270 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีน1 (พิกัด 47p UTM จุดดำเนินโครงการ E 759320 N 1560417)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		รวมเป็นเงิน / บาท	
1	ประเภทงานอาคาร	449,221.57	1.3091	588,075.96	FACTOR F
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	64,498.35		64,498.35	- เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7 %
					- หักเงินประกันผลงาน.. 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... . 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			652,574.31	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			**652,574.31**	
ตัวอักษร	**(หกแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสามสิบเอ็ดสตางค์)**				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประชันย์ เจริญสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากล

(นายธีระยุธ เดชะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ใบราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บริเวณที่ดินนายบุญส่ง นรินทร์วงษ์ แผ่นที่ 1/6

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia 6" ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า(ซับเมอร์ส) ติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. และติดตั้งถังกรองน้ำรูปทรงกระบอกขนาด dia 1.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ พร้อมวางท่อประปา พีวีซี ขนาด Dia 2" ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 270 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM จุดดำเนินโครงการ E 759320 N 1560417)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประมาณการเมื่อ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน / บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
1	**งานขุดเจาะ บ่อบาดาล**								
1.1	เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซับเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรง พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	16,250.00	16,250.00	3,250.00	3,250.00	19,500.00	
1.2	ท่อกรุ PVC Dia 6" ยาว 4 เมตร/ท่อน ชั้น 13.5	10.00	ท่อน	2,035.51	20,355.10	400.00	4,000.00	24,355.10	
1.3	ประตูน้ำ PVC ขนาด 1 1/2"	1.00	ตัว	85.00	85.00	-	-	85.00	
1.4	ท่อ PVC Dia 1 1/2" ยาว 4 เมตร/ท่อน ชั้น 13.5	12.50	ท่อน	161.68	2,021.00	60.00	750.00	2,771.00	
1.5	งานพื้น ค.ส.ล.ปากบ่อบาดาล (2.00 x 2.00 x 0.15)เหมารวม	1.00	งาน	1,600.86	1,600.86	-	-	1,600.86	
1.6	ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล	1.00	บ่อ	-	-	81,517.10	81,517.10	81,517.10	
1.7	Flow Switch ขนาด 1" แรงดัน 10 Bar และอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
2	**งานถังกรองสนิม**								
2.1	ถังกรองสนิมเหล็ก								
	ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอกขนาด dai 1.15 ม. สูง 1.20 ม.	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
2.2	วัสดุกรองน้ำ (ทราย , ถ่าน , อื่น ๆ)	1.00	ถัง	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2.3	งานระบบท่อภายในถังกรอง								
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 65 มม.	0.20	ท่อน	1,770.00	354.00	-	-	354.00	
	ยอดยกไป				**82,015.96**		**89,517.10**	**171,533.06**	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บริเวณที่ดินนายบุญส่ง นรินทร์วงษ์ แผ่นที่ 2/6

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia 6" ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า(ซับเมอร์ส) ติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. และติดตั้งถังกรองน้ำรูปทรงกระบอกขนาด dia 1.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ พร้อมวางท่อประปา พีวีซี ขนาด Dia 2" ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 270 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM จุดดำเนินโครงการ E 759320 N 1560417)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประมาณการเมื่อ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน / บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
	ยอดยกมา				**82,015.96**		**89,517.10**	**171,533.06**	
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dai 25 มม.	2.00	ท่อน	431.23	862.46		-	862.46	
	ข้อต่อตรง dia 65 มม.	1.00	ตัว	120.00	120.00		-	120.00	
	หัวอุดท่อ dia 65 มม.	1.00	ตัว	100.00	100.00		-	100.00	
	หัวอุดท่อ dia 25 มม.	18.00	ตัว	28.04	504.72		-	504.72	
	ค่าติดตั้งระบบท่อภายในถังกรอง	1.00	ถัง	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2.4	งานระบบท่อภายนอกถังกรอง								
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 65 มม.	0.50	ท่อน	1,770.00	885.00	-	-	885.00	
	ข้อต่อสามทาง dia 65 มม.	3.00	ตัว	220.00	660.00	-	-	660.00	
	ข้องอ 90 องศา dia 65 มม.	6.00	ตัว	140.00	840.00	-	-	840.00	
	ข้อต่อนิปเปิ้ล dia 65 มม.	12.00	ตัว	120.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	ยูเนียน dia 65 มม.	3.00	ตัว	300.00	900.00	-	-	900.00	
	ประตูน้ำบอลวาล์ว dia 65 มม. (ทองเหลือง)	5.00	ตัว	1,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	ค่าติดตั้งระบบท่อภายนอกถัง	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	ยอดยกไป				**95,828.14**		**93,017.10**	**188,845.24**	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บริเวณที่ดินนายบุญส่ง นรินทร์วงษ์ แผ่นที่ 3/6

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia 6" ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า(ซับเมอร์ส) ติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. และติดตั้งถังกรองน้ำรูปทรงกระบอกขนาด dia 1.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ พร้อมวางท่อประปา พีวีซี ขนาด Dia 2" ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 270 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM จุดดำเนินโครงการ E 759320 N 1560417)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประมาณการเมื่อ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน / บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
	ยอดยกมา				95,828.14		93,017.10	188,845.24	
3	**งานถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 15 ลบ.ม.**								
3.1	เหล็กแผ่นดำมาตรฐาน JIS 3101 ASTM 283 SS 41								
	เหล็กแผ่นดำขนาด 4' x 8' x 3.00 มม. (3 แผ่น)	0.21	ตัน	35,714.30	7,500.00	14,000.00	2,940.00	10,440.00	
	เหล็กแผ่นดำขนาด 4' x 8' x 4.50 มม. (14 แผ่น)	1.47	ตัน	32,381.00	47,600.07	14,000.00	20,580.00	68,180.07	
	เหล็กแผ่นดำขนาด 4' x 8' x 6.00 มม. (9 แผ่น)	1.26	ตัน	30,714.30	38,700.02	14,000.00	17,640.00	56,340.02	
	เหล็กแผ่นดำขนาด 5' x 10' x 4.50 มม. (1 แผ่น)	0.15	ตัน	32,381.00	4,857.15	14,000.00	2,100.00	6,957.15	
	เหล็กแผ่นดำขนาด 4' x 8' x 9.00 มม. (1 แผ่น)	0.33	ตัน	30,952.38	10,214.29	14,000.00	4,620.00	14,834.29	
	เหล็กแบน (Flat Bars) ขนาด 150 มม. X 4.5 มม.	0.049	ตัน	32,381.00	1,586.67	14,000.00	686.00	2,272.67	
	เหล็กแบน (Flat Bars) ขนาด 50 มม. X 9 มม.	0.044	ตัน	30,952.38	1,361.90	14,000.00	616.00	1,977.90	
3.2	เหล็กข้ออ้อย SR - 30 ขนาด DB 20 มม. (2เส้น)	49.36	กก.	18.69	922.54	3.10	153.02	1,075.55	
3.3	น๊อต & โบลท์ ขนาด dia 3/4" x 2"	5.00	กก.	85.00	425.00	-	-	425.00	
3.4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี BS - M dia 1 1/4" x 6.00 ม.	2.00	ท่อน	775.70	1,551.40	232.70	465.40	2,016.80	
3.5	ท่อเหล็กอาบสังกะสี BS - M dia 2" x 6.00 ม.	2.00	ท่อน	1,261.68	2,523.36	378.50	757.00	3,280.36	
3.6	ท่อเหล็กดำ dia 1" x 6.00 ม. หนา 3.2 มม.	2.50	ท่อน	360.57	901.43	108.17	270.43	1,171.85	
3.7	ข้อต่อเหล็กเหนียว dia 1 1/4"	1.00	อัน	56.00	56.00	-	-	56.00	
	ยอดยกไป				214,027.96		143,844.94	357,872.90	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บริเวณที่ดินนายบุญส่ง นรินทร์วงษ์ แผ่นที่ 4/6

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia 6" ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า(ซับเมอร์ส) ติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. และติดตั้งถังกรองน้ำรูปทรงกระบอกขนาด dia 1.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ พร้อมวางท่อประปา พีวีซี ขนาด Dia 2" ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 270 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM จุดดำเนินโครงการ E 759320 N 1560417)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประมาณการเมื่อ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน / บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
	ยอดยกมา				**214,027.96**		**143,844.94**	**357,872.90**	
3.8	ข้อต่อเหล็กเหนียว dia 2"	3.00	อัน	105.00	315.00	-	-	315.00	
3.9	เช็ควาลว์ทองเหลือง dia 2" class 125 Psi	1.00	อัน	560.00	560.00	-	-	560.00	
3.10	ประตูน้ำทองเหลือง dia 2" class 125 Psi	2.00	อัน	820.00	1,640.00	-	-	1,640.00	
3.11	ปลั๊กอุดเหลี่ยม dia 2"	1.00	อัน	60.00	60.00	-	-	60.00	
3.12	นิปเปิ้ล dia 2"	3.00	อัน	87.50	262.50	-	-	262.50	
3.13	เกย์วัดแรงดัน (Compound Gange) dia 2.1/2"	1.00	ตัว	240.00	240.00	-	-	240.00	
3.14	สวิทซ์แรงดันชนิดตัดต่อด้วยของเหลว	1.00	ชุด	3,220.00	3,220.00	966.00	966.00	4,186.00	
3.15	ตู้สวิทซ์กันน้ำ	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	360.00	360.00	1,560.00	
4	**งานติดตั้งสายล่อฟ้าและสายดิน**								
4.1	หัวล่อฟ้าสามเฉก dia 3/4"	1.00	อัน	250.00	250.00	75.00	75.00	325.00	
4.2	แท่งกราวด์ทองแดง dia 5/8" x 3 ม.	1.00	อัน	400.00	400.00	120.00	120.00	520.00	
4.3	แคล็บรัดสายดิน dia 5/8"	2.00	อัน	25.00	50.00	-	-	50.00	
4.4	สายทองแดงเปลือยขนาด dia 35 มม.	3.00	เมตร	170.00	510.00	51.00	153.00	663.00	
4.5	ตะกั่วหล่อหัวแท่งกราวด์	2.00	แผ่น	60.00	120.00	-	-	120.00	
	ยอดยกไป				**222,855.46**		**145,518.94**	**368,374.40**	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บริเวณที่ดินนายบุญส่ง นรินทร์วงษ์ แผ่นที่ 5/6

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia 6" ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า(ซับเมอร์ส) ติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. และติดตั้งถังกรองน้ำรูปทรงกระบอกขนาด dia 1.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ พร้อมวางท่อประปา พีวีซี ขนาด Dia 2" ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 270 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM จุดดำเนินโครงการ E 759320 N 1560417)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประมาณการเมื่อ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน / บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
	ยอดยกมา				**222,855.46**		**145,518.94**	**368,374.40**	
5	**งานพ่นทราย - พ่นสี**								
	งานพ่นทราย - พ่นสี	1.00	ถัง	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
6	**งานฐานราก**								
6.1	งานดินขุดถมกลับพร้อมบดอัด	20.00	ม^3	-	-	168.00	3,360.00	3,360.00	
6.2	ทรายรองพื้นอันแน่น	2.75	ม^3	623.06	1,713.42	112.00	308.00	2,021.42	
6.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ม^3	1,636.99	1,636.99	426.00	426.00	2,062.99	
6.4	คอนกรีตโครงสร้าง	6.00	ม^3	1,875.81	11,254.86	419.00	2,514.00	13,768.86	
6.5	ไม้แบบเฉลี่ยใช้งาน 50%	19.50	ลบ.ฟ.	336.45	6,560.78	139.00	2,710.50	9,271.28	
6.6	ตะปู	10.00	กก.	49.07	490.70	-	-	490.70	
6.7	เหล็กเส้น RB6	26.64	กก.	22.89	609.79	4.40	117.22	727.01	
6.8	เหล็กเส้น RB9	79.84	กก.	22.34	1,783.63	4.40	351.30	2,134.92	
6.9	เหล็กเส้น RB12	328.56	กก.	23.25	7,639.02	3.60	1,182.82	8,821.84	
6.10	ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	39.87	478.44		-	478.44	
6.11	Anchor Bolis Dai.25mm. X 1.20 m.	12.00	ตัว	200.00	2,400.00	74.00	888.00	3,288.00	
	ยอดยกไป				**267,423.08**		**157,376.77**	**424,799.85**	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บริเวณที่ดินนายบุญส่ง นรินทร์วงษ์ แผ่นที่ 6/6

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia 6" ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า(ซับเมอร์ส) ติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. และติดตั้งถังกรองน้ำรูปทรงกระบอกขนาด dia 1.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ พร้อมวางท่อประปา พีวีซี ขนาด Dia 2" ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 270 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM จุดดำเนินโครงการ E 759320 N 1560417)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประมาณการเมื่อ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน / บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
	ยอดยกมา				**267,423.08**		**157,376.77**	**424,799.85**	
7	**วางท่อประปา**								
7.1	งานขุดดินเพื่อวางท่อ-กลบกลับ	25.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	4,200.00	4,200.00	
7.2	ท่อ PVC Dia 2" ยาว 4 เมตร/ท่อน ชั้น 8.5 ปลายบาน	68.00	ท่อน	171.03	11,630.04	51.30	3,488.40	15,118.44	
7.3	ประตูน้ำ PVC Dia ขนาด 2"	2.00	ตัว	85.00	170.00		-	170.00	
7.4	ข้อต่อท่อ PVC สามทาง Dia 2" ลด 3/4"	5.00	ตัว	45.00	225.00		-	225.00	
7.5	ท่อ PVC Dia 3/4" ยาว 4 เมตร/ท่อน ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	55.14	110.28	120.00	240.00	350.28	
7.6	กาวต่อท่อ pvc ขนาด 1,000 กรัม	2.00	กระป๋อง	474.00	948.00	-	-	948.00	
7.7	บ่อพักสำเร็จ ขนาด 0.40 * 0.30 ม. (พร้อมฝาปิด)	2.00	บ่อ	350.00	700.00	105.00	210.00	910.00	
7.8	งานรื้อพื้น ค.ส.ล.แล้วซ่อมกลับ (เหมารวม)	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน				**281,206.40**		**168,015.17**	**449,221.57**	
8	**งานไม่พิจารณาปรับราคา(ขยายเขตระบบไฟฟ้า)**								
8.1	ค่าขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์	1.00	รายการ	749.00	749.00	-	-	749.00	
8.2	งานขยายเขตระบบไฟฟ้า	1.00	รายการ	63,749.35	63,749.35	-	-	63,749.35	
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน				**64,498.35**		**-**	**64,498.35**	