บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ที่ **วันที่** ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระได้มีคำสั่งที่ ๕๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ แก้วนิมิตร ซอย ๑ ๑.รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๗๒ เมตร ๒.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Dia ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จ ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๙ เมตร งบประมาณ ๗๕๕,๗๐๐.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ แก้วนิมิตร ซอย ๑ ๑.รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๗๒ เมตร ๒.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Dia ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จ ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๙ เมตร กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๗๕๔,๒๗๐.๖๕ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ส.อ (อนุชา สำมา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นางรัตนา กองขุนชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายประชันย์ เจริญสุข)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายธีระยุธ เดชะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

(นายศิวากรณ์ ศรีกสิกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
12 มี.ค. 68

ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 แก้วนิมิตร ซอย 1

ปริมาณงาน 1.รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 172 เมตร 2.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จ ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 19 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 756327 N 1559010 จุดสิ้นสุด E 756322 N 1559108)

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	ราคาก่อสร้าง รวมเป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	576,174.97	1.3091	754,270.65	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7 % - หักเงินประกันผลงาน.. 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			754,270.65	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			**754,270.65**	
ตัวอักษร	**(เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบห้าสตางค์)**				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประชันย์ เจริญสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระยุธ เดชะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ใบราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 แก้วนิมิตร ซอย 1 แผ่นที่ 1/2

ปริมาณงาน 1.รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 172 เมตร 2.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จ ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 19 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 756327 N 1559010 จุดสิ้นสุด E 756322 N 1559108)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน / บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
1	**งานรางระบายน้ำ**								
1.1	งานรื้อพื้น ค.ส.ล.เดิม(ขนทิ้ง)	191.00	ตร.ม.	-	-	70.00	13,370.00	13,370.00	
1.2	งานรื้อท่อ ค.ส.ล.เดิม(ขนทิ้ง)	122.00	เมตร	-	-	205.00	25,010.00	25,010.00	
1.3	งานรื้อบ่อพัก ค.ส.ล.เดิม(ขนทิ้ง)	19.00	บ่อ	-	-	700.00	13,300.00	13,300.00	
1.4	งานขุดดิน - ถมกลับ	61.92	ลบ.ม.	-	-	168.00	10,402.56	10,402.56	
1.5	ทรายรองพื้น	4.30	ลบ.ม.	623.06	2,679.16	112.00	481.60	3,160.76	
1.6	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.35	ลบ.ม.	1,583.68	554.29	426.00	149.10	703.39	
1.7	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	21.74	ลบ.ม.	1,805.69	39,255.70	327.00	7,108.98	46,364.68	
1.8	เหล็ก RB 9 mm.	1,422.05	กก.	22.60	32,136.91	4.40	6,257.02	38,393.93	
1.9	ลวดผูกเหล็ก	42.66	กก.	39.87	1,700.85	-	-	1,700.85	
1.10	ไม้แบบ คิด 30 %	206.70	ตร.ม.	201.87	41,726.53	139.00	28,731.30	70,457.83	
1.11	ตะปู	51.67	กก.	49.77	2,571.62	-	-	2,571.62	
1.12	งานวางบ่อพักน้ำพร้อมฝาบ่อ	17.00	บ่อ	2,150.41	36,557.04	645.87	10,979.79	47,536.83	
2	**งานฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ**								
2.1	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม. (6เมตร/ท่อน)	54.00	ท่อน	491.59	26,545.86	184.00	9,936.00	36,481.86	
2.2	เหล็กแบน ขนาด 2" หนา 6 มม. (6เมตร/ท่อน)	333.24	ท่อน	470.00	156,622.80	197.82	65,921.54	222,544.34	
2.3	ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	232.34	ตร.ม.	61.81	14,360.94	35.00	8,131.90	22,492.84	
	ยอดยกไป				**354,711.69**		**199,779.79**	**554,491.48**	

รายการประมาณราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 แก้วนิมิตร ซอย 1 แผ่นที่ 2/2

ปริมาณงาน 1.รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 172 เมตร 2.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จ ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 19 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 756327 N 1559010 จุดสิ้นสุด E 756322 N 1559108)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน / บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
	ยอดยกมา				**354,711.69**		**199,779.79**	**554,491.48**	
3	**งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก**								
3.1	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.36	ลบ.ม.	1,583.68	570.12	426.00	153.36	723.48	
3.2	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร	18.00	ท่อน	529.08	9,523.44	158.00	2,844.00	12,367.44	
3.3	งานวางบ่อพักน้ำพร้อมฝาบ่อ	2.00	บ่อ	2,150.41	4,300.83	645.87	1,291.74	5,592.57	
3.4	งานซ่อมแซมพื้นเดิม ท่อประปา อื่นๆ(เหมารวม)	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน				**369,106.08**		**204,068.89**	**576,174.97**	