

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

**ที่** **วันที่** ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

**เรื่อง** รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

**เรียน** นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระได้มีคำสั่งที่ ๕๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๙ เส้นซอยบ้านใหม่พัฒนา ซอย ๓ รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร งบประมาณ ๘๖๙,๔๐๐.- บาท (แปดแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๙ เส้นซอยบ้านใหม่พัฒนา ซอย ๓ รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๘๖๒,๘๐๐.๙๑ บาท (แปดแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ส.อ.
(อนุชา สำมา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นางรัตนา กองขุนชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายประชันย์ เจริญสุข)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายธีระยุธ เดชะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

(นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
12 มี.ค. 68

# ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.5

**โครงการ** ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 19 เส้นซอยบ้านใหม่พัฒนา ซอย 3

**ปริมาณงาน** รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 235 เมตร

**เจ้าของงาน** องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

**ประมาณราคาตามแบบ** ปร.4 จำนวน 1 แผ่น (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 757701 N 1560594 จุดสิ้นสุด E 757582 N 1560646 )

**ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและแรงงาน | FACTOR F | ราคาก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวนเงิน/บาท | | รวมเป็นเงิน / บาท | |
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 659,079.45 | 1.3091 | 862,800.91 | FACTOR F<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0 %<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7 %<br>- หักเงินประกันผลงาน.. 0 %<br>- ภาษีมูลค่าเพิ่มเติม..... 7 % |
| **สรุป** | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 862,800.91 | |
| | **คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง** | | | **862,800.91** | |
| ตัวอักษร | **(แปดแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)** | | | | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประชันย์ เจริญสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระยุธ เดชะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

# ใบราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 19 เส้นซอยบ้านใหม่พัฒนา ซอย 3 แผ่นที่ 1/2

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 235 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 757701 N 1560594 จุดสิ้นสุด E 757582 N 1560646 )

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน / บาท | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย บาท | จำนวนเงิน บาท | ราคาต่อหน่วย บาท | จำนวนเงิน บาท | | |
| 1 | **งานรางระบายน้ำ** | | | | | | | | |
| 1.1 | งานรื้อพื้น ค.ส.ล.เดิม(ขนทิ้ง) | 171.50 | ตร.ม. | - | - | 70.00 | 12,005.00 | 12,005.00 | |
| 1.2 | งานขุดดิน - ถมกลับ | 77.55 | ลบ.ม. | - | - | 168.00 | 13,028.40 | 13,028.40 | |
| 1.3 | ทรายรองพื้น | 11.75 | ลบ.ม. | 623.06 | 7,320.96 | 112.00 | 1,316.00 | 8,636.96 | |
| 1.4 | คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 | 30.55 | ลบ.ม. | 1,805.69 | 55,163.83 | 327.00 | 9,989.85 | 65,153.68 | |
| 1.5 | เหล็ก RB 9 mm. | 1,669.57 | กก. | 22.78 | 38,032.80 | 4.40 | 7,346.11 | 45,378.91 | |
| 1.6 | ลวดผูกเหล็ก | 50.10 | กก. | 39.87 | 1,997.49 | - | - | 1,997.49 | |
| 1.7 | ไม้แบบ คิด 25 % | 305.50 | ตร.ม. | 168.22 | 51,391.21 | 139.00 | 42,464.50 | 93,855.71 | |
| 1.8 | ตะปู | 84.60 | กก. | 49.77 | 4,210.54 | - | - | 4,210.54 | |
| 2 | **งานฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ** | | | | | | | | |
| 2.1 | เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม. (6เมตร/ท่อน) | 78.33 | ท่อน | 491.59 | 38,506.24 | 184.00 | 14,412.72 | 52,918.96 | |
| 2.2 | เหล็กแบน ขนาด 2" หนา 6 มม. (6เมตร/ท่อน) | 477.44 | ท่อน | 470.00 | 224,396.80 | 197.82 | 94,447.18 | 318,843.98 | |
| 2.3 | ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก | 333.46 | ตร.ม. | 61.81 | 20,611.16 | 35.00 | 11,671.10 | 32,282.26 | |
| 3 | **งานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม** | | | | | | | | |
| 3.1 | วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Dia 0.60 x 1.00 เมตร | 1.00 | ท่อน | 954.80 | 954.80 | 231.00 | 231.00 | 1,185.80 | |
| 3.2 | งานวางบ่อพักน้ำ พร้อมฝาบ่อ | 1.00 | บ่อ | 3,985.06 | 3,985.06 | 1,096.70 | 1,096.70 | 5,081.76 | |
| 3.3 | งานซ่อมแซม เชื่อมต่อบ่อพักเดิม อื่นๆ(เหมารวม) | 1.00 | งาน | - | - | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| | **รวมราคาวัสดุและแรงงาน** | | | | **446,570.89** | | **212,508.56** | **659,079.45** | |