

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ที่ **วันที่** ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้มีคำสั่งที่ ๓๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ เส้นบ้านนายเชวง ตะเภาพงษ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๔๗๙,๔๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ เส้นบ้าน นายเชวง ตะเภาพงษ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๔๗๔,๕๙๖.๗๘ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ส.อ.
(อนุชา สำมา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นางรัตนา กองขุนชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายประชันย์ เจริญสุข)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายธีระยุธ เดชะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

๒/๔/๖๘

(นายศิวากณ ศรีกสิกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 เส้นบ้านนายเชวง ตะเภาพงษ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 760784 N 1561132 จุดสิ้นสุด E 760618 N 1561205)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 27 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	800.00	1.83	1,464.00	1.3848	2.53	2,027.35
2	งานเสริมไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	22.00	248.33	5,463.26	1.3848	343.89	7,565.52
3	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	16.32	248.33	4,052.75	1.3848	343.89	5,612.25
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	485.70	19,428.00	1.3848	672.60	26,903.89
5	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	377.34	301,868.40	1.3848	522.53	418,027.36
6	รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	152.00	65.77	9,997.04	1.3848	91.08	13,843.90
7	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	4.00	111.30	445.20	1.3848	154.13	616.51
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					342,718.65			
							รวมเป็นเงิน	474,596.78
(สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)							**สรุปราคากลางงานก่อสร้าง**	**474,596.78**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประชันย์ เจริญสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระยุธ เดชะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน