

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ที่ **วันที่** ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้มีคำสั่งที่ ๓๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าเสือ ซอย ๓ เส้นแยกบ้านนายพิสัญ เชื่อมถนนเส้นบ้านนายเกษม สมสกุล ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๘.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าเสือ ซอย ๓ เส้นแยกบ้านนายพิสัญ เชื่อมถนนเส้นบ้านนายเกษม สมสกุล ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๘.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๑๙๓,๖๖๖.๘๑ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ส.อ (อนุชา สำมา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายประชันย์ เจริญสุข)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

(นางรัตนา กองขุนชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายธีระยุธ เดชะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

21/4/68

(นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านป่าเสือ ซอย 3 เส้นแยกบ้านนายพิสัญ เชื่อมถนนเส้นบ้านนายเกษม สมสกุล

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 91 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 318.50 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 759065 N 1559670 จุดสิ้นสุด E 758975 N 1559676)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 26 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	318.50	1.83	582.86	1.3848	2.53	807.14
2	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	10.92	248.33	2,711.76	1.3848	343.89	3,755.25
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	15.92	485.70	7,732.34	1.3848	672.60	10,707.74
4	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	318.50	377.34	120,181.36	1.3848	522.53	166,427.15
5	รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	63.00	65.77	4,143.51	1.3848	91.08	5,737.93
6	งานปรับปรุงบ่อพักน้ำ	งาน	1.00	4,500.00	4,500.00	1.3848	6,231.60	6,231.60
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					139,851.83			
							รวมเป็นเงิน	193,666.81

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) **สรุปราคากลางงานก่อสร้าง** **193,666.81**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประชันย์ เจริญสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระยุธ เดชะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน