

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ที่ **วันที่** ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้มีคำสั่งที่ ๓๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ เส้นบ้านดงกระจาย ซอย ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๙๒ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๔,๙๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ เส้นบ้านดงกระจาย ซอย ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๙๒ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๔๘๓,๐๓๑.๙๓ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ส.อ. (อนุชา สำมา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายประชันย์ เจริญสุข)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

(นางรัตนา กองขุนชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายธีระยุธ เดชะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

๒/๔/๖๘

(นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 เส้นบ้านดงกระจาย ซอย 10

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 792 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 758330 N 1561589 จุดสิ้นสุด E 758164 N 1561615)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 25 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	792.00	1.83	1,449.36	1.3848	2.53	2,007.07
2	งานเสริมพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	35.60	248.33	8,840.55	1.3848	343.89	12,242.39
3	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	24.24	248.33	6,019.52	1.3848	343.89	8,335.83
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.90	485.70	19,379.43	1.3848	672.60	26,836.63
5	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	792.00	377.34	298,849.72	1.3848	522.53	413,847.09
6	รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	148.00	65.77	9,733.96	1.3848	91.08	13,479.59
7	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	4.00	111.30	445.20	1.3848	154.13	616.51
8	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Dia 0.30 x 1.00 เมตร	ม.	6.00	682.03	4,092.16	1.3848	944.47	5,666.82
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					348,809.90			
							รวมเป็นเงิน	483,031.93
(สี่แสนแปดหมื่นสามพันสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์)							**สรุปราคากลางงานก่อสร้าง**	**483,031.93**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประชันย์ เจริญสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระยุธ เดชะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน