บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ที่ **วันที่** ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้มีคำสั่งที่ ๓๑๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านหาดทราย - บ้านหัวเขา (ต่อเส้นเดิมจากบริเวณหมู่บ้านคณาทรัพย์ - บริเวณถนนเส้นบ้านนางชุ่ม ถ้วนถี่) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๘๑,๕๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านหาดทราย - บ้านหัวเขา (ต่อเส้นเดิมจากบริเวณหมู่บ้านคณาทรัพย์ - บริเวณถนนเส้นบ้านนางชุ่ม ถ้วนถี่) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๔๗๓,๘๗๐.๐๕ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ส.อ (อนุชา สำมา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายประชันย์ เจริญสุข)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

(นางรัตนา กองขุนชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายธีระยุธ เดชะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายณัฐพร สุขสุวรรณ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

(นายศิวาเนน ศรีกสิกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
16 พ.ค. 68

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านหาดทราย - บ้านหัวเขา (ต่อเส้นเดิมจากบริเวณหมู่บ้านคณาทรัพย์ - บริเวณถนนเส้นบ้านน่างชุ่ม ถ้วนถี่)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 758762 N 1563392 จุดสิ้นสุด E 758535 N 1562636)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 22 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	800.00	1.82	1,456.00	1.3848	2.52	2,016.27
2	งานรื้อพื้น คสล.เดิม ซ่อมแซม อื่นๆ(เหมารวม)	งาน	1.00	6,500.00	6,500.00	1.3848	9,001.20	9,001.20
3	งานขุดดิน	ลบ.ม.	160.00	23.08	3,692.80	1.3848	31.96	5,113.79
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	483.57	19,342.80	1.3848	669.65	26,785.91
5	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	375.86	300,684.40	1.3848	520.48	416,387.76
6	รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	159.00	66.15	10,517.85	1.3848	91.60	14,565.12
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					342,193.85			
							รวมเป็นเงิน	473,870.05

(สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) **สรุปราคากลางงานก่อสร้าง** **473,870.05**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประชันย์ เจริญสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระยุธ เดชะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน