**บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

**ที่** **วันที่** ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

**เรื่อง** รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

**เรียน** นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้มีคำสั่งที่ ๓๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ เส้นบ้านนายโกสิทธุ์ โฉมรุ่ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๑๙๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ เส้นบ้านนายโกสิทธุ์ โฉมรุ่ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๑๘๙,๖๙๙.๖๖ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบหกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางรัตนา กองชนชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายประชันย์ เจริญสุข)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการพัสดุชำนาญ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายธีระยุธ เดชะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายณัฐพร สุขสุวรรณ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

(นายศิวากุล ศรีกลิกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
14 พ.ค 68

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 เส้นบ้านนายโกสิทธุ์ โฉมรุ่ง

**ปริมาณงาน** ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.20 เมตร

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 759977 N 1560019 จุดสิ้นสุด E 759976 N 1559959)

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

**ประมาณการเมื่อ** 30 เมษายน 2568

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย X Factor F | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม (ขนาดกลาง) | ตร.ม. | 320.00 | 1.82 | 582.40 | 1.3848 | 2.52 | 806.51 |
| 2 | งานเสริมไหล่ทาง(ลูกรัง) | ลบ.ม. | 7.80 | 247.47 | 1,930.27 | 1.3848 | 342.70 | 2,673.04 |
| 3 | งานไหล่ทาง(ลูกรัง) | ลบ.ม. | 10.08 | 247.47 | 2,494.50 | 1.3848 | 342.70 | 3,454.38 |
| 4 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 16.00 | 483.57 | 7,737.12 | 1.3848 | 669.65 | 10,714.36 |
| 5 | งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 320.00 | 375.86 | 120,273.76 | 1.3848 | 520.48 | 166,555.10 |
| 6 | รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง(CONTRACTION JOINT) | ม. | 60.00 | 66.15 | 3,969.00 | 1.3848 | 91.60 | 5,496.27 |
| รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | | | | | 136,987.05 | | | |
| | | | | | | | รวมเป็นเงิน | 189,699.66 |

( หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบหกสตางค์ ) **สรุปราคากลางงานก่อสร้าง** **189,699.66**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประชันย์ เจริญสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระยุธ เดชะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน