

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ที่ **วันที่** ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้มีคำสั่งที่ ๔๐๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านเนินดินแดง ซอย ๓ (ต่อเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๑๒๐,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านเนินดินแดง ซอย ๓ (ต่อเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๑๑๙,๘๒๔.๙๔ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ส.ย.
(อนุชา สำนา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางรัตนา กองชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายประชันย์ เจริญสุข)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายธีระยุธ เดชะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายณัฐพร สุขสุวรรณ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

(นายศิวากร ศรีกสิกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
๑๖ พ.ค. ๖๘

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเนินดินแดง ซอย 3 (ต่อเส้นเดิม)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 755659 N 1562022 จุดสิ้นสุด E 755626 N 1562016)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 6 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	200.00	1.82	364.00	1.3848	2.52	504.07
2	งานรื้อผิวลาดยางแอสฟัลท์	งาน	1.00	3,500.00	3,500.00	1.3848	4,846.80	4,846.80
3	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	6.48	247.47	1,603.61	1.3848	342.70	2,220.68
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	10.00	483.57	4,835.70	1.3848	669.65	6,696.48
5	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	200.00	375.85	75,170.50	1.3848	520.48	104,096.11
6	รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	16.00	65.93	1,054.88	1.3848	91.30	1,460.80
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					86,528.69			
							รวมเป็นเงิน	119,824.94

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบสี่สตางค์) **สรุปราคากลางงานก่อสร้าง** **119,824.94**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประชันย์ เจริญสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระยุธ เดชะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน