

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ที่ **วันที่** ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระได้มีคำสั่งที่ ๖๐๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ต่อเติม อาคารขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๒ ตารางเมตร เปลี่ยนหลังคาอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย งบประมาณ ๔๖๖,๕๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ต่อเติม อาคารขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๒ ตารางเมตร เปลี่ยนหลังคาอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๔๒๕,๗๗๒.๘๓ บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ส.อ.
(อนุชา สำมา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางรัตนา กองขุนชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายประชันย์ เจริญสุข)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายธีระยุธ เดชะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายณัฐพร สุขสุวรรณ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

(นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
๒๐ มิ.ย. ๖๘

สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ก่อสร้าง ซ่อมแซม อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ แบบ ปร.5

ปริมาณงาน ต่อเติม อาคารขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 42 ตารางเมตร เปลี่ยน หลังคาอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น (พิกัด 47p UTM จุดดำเนินโครงการ E 755840 N 1561545)

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	ราคาก่อสร้าง รวมเป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	325,240.88	1.3091	425,772.83	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7 % - หักเงินประกันผลงาน.. 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... . 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			425,772.83	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			**425,772.83**	
ตัวอักษร	**(สี่แสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสามสตางค์)**				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประชันย์ เจริญสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระยุธ เดชะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ใบราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคา ก่อสร้าง ซ่อมแซม อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ แผ่นที่ 1/3

ปริมาณงาน ต่อเติม อาคารขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 42 ตารางเมตร เปลี่ยนหลังคาอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM จุดดำเนินโครงการ E 755840 N 1561545) แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน / บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
1	**งานโครงสร้างฐานราก**								
1.1	- ปรับพื้นที่	1.00	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
1.2	- งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22 ม.ยาว 8 เมตร	4.00	ต้น	2,500.00	10,000.00	3,500.00	14,000.00	24,000.00	
1.3	- ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22 ม	4.00	ต้น	-	-	180.00	720.00	720.00	
1.4	- ขุดดินฐานราก	4.00	ลบ.ม	-	-	142.00	568.00	568.00	
1.5	- ทรายรองพื้น	10.65	ลบ.ม	623.06	6,635.59	112.00	1,192.80	7,828.39	
1.6	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.05	ลบ.ม.	1,669.48	83.47	426.00	21.30	104.77	
1.7	- งานไม้แบบ	24.70	ตร.ม.	471.03	11,634.44	139.00	3,433.30	15,067.74	
1.8	- ตะปู	6.20	กก.	46.73	289.73	-	-	289.73	
1.9	- เหล็ก DB 12 มม.	197.14	กก.	29.99	5,912.23	3.60	709.70	6,621.93	
1.10	- เหล็ก RB 9 มม.	8.38	กก.	31.84	266.82	4.40	36.87	303.69	
1.11	- เหล็ก RB 6 มม.	48.45	กก.	27.79	1,346.43	4.10	198.65	1,545.07	
1.12	- ลวดผูกเหล็ก	7.62	กก.	49.84	379.78	-	-	379.78	
1.13	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH 4 mm. 0.20 * 0.20 ม.#	59.45	ตร.ม.	33.64	1,999.90	5.00	297.25	2,297.15	
1.14	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	9.16	ลบ.ม.	1,918.55	17,573.92	532.00	4,873.12	22,447.04	
	ยอดยกไป				**56,122.30**		**29,550.99**	**85,673.29**	

รายการประมาณราคา ก่อสร้าง ซ่อมแซม อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ปริมาณงาน ต่อเติม อาคารขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 42 ตารางเมตร เปลี่ยนหลังคาอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM จุดดำเนินโครงการ E 755840 N 1561545) แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน / บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
	ยอดยกมา				**56,122.30**		**29,550.99**	**85,673.29**	
1.15	- งานเชื่อมยึดโครงสร้างเดิม	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2	**งานโครงหลังคา**								
2.1	- BOLT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.	16.00	ตัว	125.00	2,000.00	50.00	800.00	2,800.00	
2.2	- แผ่น Plat หัวเสา ขนาด 0.20 × 0.20 ม. หนา 9 มม.	8.00	แผ่น	300.00	2,400.00	100.00	800.00	3,200.00	
2.3	- เหล็ก C 100 × 50 × 20 × 2.3 มม. ยาว 6 เมตร/ท่อน	22.00	ท่อน	536.92	11,812.24	235.00	5,170.00	16,982.24	
2.4	- เหล็ก C 75 × 45 × 15 × 2.3 มม. ยาว 6 เมตร/ท่อน	22.00	ท่อน	424.77	9,344.94	210.00	4,620.00	13,964.94	
2.5	- หลังคาเหล็ก เมทัลชีท (สีน้ำเงิน) หนา 0.40 มม.	67.00	ตร.ม.	420.00	28,140.00	70.00	4,690.00	32,830.00	
2.6	- สกรูเกลียว	500.00	ตัว	2.50	1,250.00	-	-	1,250.00	
2.7	**งานพื้น**								
2.8	- พื้นขัดหยาบ	60.00	ตร.ม.	40.00	2,400.00	30.00	1,800.00	4,200.00	
2.9	**งานทาสี**								
2.10	- สีน้ำอะครีลิค	9.60	ตร.ม.	39.44	378.62	30.00	288.00	666.62	
2.11	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	77.50	ตร.ม.	58.27	4,516.02	35.00	2,712.50	7,228.52	
	ยอดยกไป				**118,364.12**		**51,931.49**	**170,295.61**	

รายการประมาณราคา ก่อสร้าง ซ่อมแซม อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ปริมาณงาน ต่อเติม อาคารขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 42 ตารางเมตร เปลี่ยนหลังคาอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM จุดดำเนินโครงการ E 755840 N 1561545) แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน / บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
	ยอดยกมา				**118,364.12**		**51,931.49**	**170,295.61**	
3	**งานระบบไฟฟ้า**								
3.1	- โคมไฟแบบขาสปริงหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	665.00	2,660.00	115.00	460.00	3,120.00	
3.2	- สวิตช์ ปิด - เปิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	99.76	199.52	80.00	160.00	359.52	
3.3	- สายไฟฟ้า ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	30.00	ม.	15.70	471.00	11.00	330.00	801.00	
3.4	- สายไฟฟ้า ขนาด 2 x 2.5 / 1.5 ตร.มม. (มีกราวด์)	25.00	ม.	28.75	718.75	14.00	350.00	1,068.75	
3.5	- ท่อพีวีซีสำหรับร้อยสายไฟ ขนาด 3/4"	7.00	ท่อน	93.00	651.00	100.00	700.00	1,351.00	
3.6	- เชื่อมต่อไฟฟ้าเดิม วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ	1.00	งาน	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
4	**งานซ่อมแซมหลังคา**								
4.1	- งานรื้อถอนหลังคาเหล็ก เมทัลชีท	263.00	ตร.ม.	-	-	25.00	6,575.00	6,575.00	
4.2	- มุงหลังคาเหล็ก เมทัลชีท (สี) หนา 0.40 มม.	263.00	ตร.ม.	420.00	110,460.00	70.00	18,410.00	128,870.00	
4.3	- แผ่นครอบสัน เมทัลชีท	22.70	ม.	200.00	4,540.00	50.00	1,135.00	5,675.00	
4.4	- สกรูเกลียว	650.00	ตัว	2.50	1,625.00	-	-	1,625.00	
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน				**245,189.39**		**80,051.49**	**325,240.88**	