

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ที่ **วันที่** ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้มีคำสั่งที่ ๕๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านสันติสุข ซอย ๑ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๘๙๔.๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๕๗๐,๗๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านสันติสุข ซอย ๑ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๘๙๔.๕๐ ตารางเมตร กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๖๙๖,๐๑๑.๘๘ บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันสิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ส.อ.
(อนุชา สำมา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายประชันย์ เจริญสุข)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

(นางรัตนา กองขุนชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายธีระยุธ เดชะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายณัฐพร สุขสุวรรณ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

(นายศิวากรณ์ ศรีกสิกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
๑๑/๖/๒๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 บ้านสันติสุข ซอย 1

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 312 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 4.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,894.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 755543 N 1564037 จุดสิ้นสุด E 755634 N 1564338)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ต.บ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 10 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 ม.							
	- งาน TACK COAT	ตร.ม.	1,894.50	15.98	30,274.11	1.3848	22.13	41,923.59
	- งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนผิว TACK COAT	ตร.ม.	1,894.50	238.98	452,747.61	1.3848	330.94	626,964.89
2	งานตีเส้นผิวจราจร							
	- ตีเส้นเหลือง ขนาด 0.10 ม.	ตร.ม.	10.50	265.76	2,790.48	1.3848	368.02	3,864.26
	- ตีเส้นขาว ขนาด 0.10 ม.	ตร.ม.	63.20	265.76	16,796.03	1.3848	368.02	23,259.14
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					502,608.23			
							รวมเป็นเงิน	696,011.88
(หกแสนเก้าหมื่นหกพันสิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์)							**สรุปราคางานก่อสร้าง**	**696,011.88**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประชันย์ เจริญสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระยุธ เดชะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน