

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ที่ **วันที่** ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้มีคำสั่งที่ ๑๐๙๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ เส้นบ้านนายอุดม ศรีสุดโท ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๖,๗๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ เส้นบ้าน นายอุดม ศรีสุดโท ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๔๗๘,๘๓๙.๔๑ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวุฒิชัย พินิจสุวรรณา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ส.อ.
(อนุชา สำมา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายประชันย์ เจริญสุข)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

(นางรัตนา กองชุนชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายธีระยุธ เดชะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายดำรงศักดิ์ ประสังสิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

(นายศิวากูณ ศรีกสิกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 เส้นบ้านนายอุดม ศรีสุดโท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM เริ่มต้น E 760078 N 1559098 จุดสิ้นสุด E 759991 N 1559265)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ 17 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	800.00	1.80	1,440.00	1.3848	2.49	1,994.11
2	งานเสริมพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	48.00	245.99	11,807.52	1.3848	340.65	16,351.05
3	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	16.32	245.99	4,014.56	1.3848	340.65	5,559.36
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	481.45	19,258.00	1.3848	666.71	26,668.48
5	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	373.81	299,044.80	1.3848	517.65	414,117.24
6	รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	152.00	64.38	9,785.76	1.3848	89.15	13,551.32
7	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	4.00	107.93	431.72	1.3848	149.46	597.85
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					345,782.36			
							รวมเป็นเงิน	478,839.41

(สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) **สรุปราคากลางงานก่อสร้าง** **478,839.41**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประชันย์ เจริญสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระยุธ เดชะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน