

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บริเวณบ้านนายสมชาย สมสกุล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๙๐,๓๐๐.-.....บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อนาดาล ขนาด dia.๖ ” ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์) ติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑๕ ลบ.ม. สูง ๑๕ เมตร และติดตั้งถังกรองน้ำรูปทรงกระบอก ขนาด dia.๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕.....

เป็นเงิน.....๖๒๗,๘๗๗.๗๙.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง ๑. งานขุดเจาะบ่อนาดาล ๑.๑ เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า(ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์) ขนาด ๑.๕ แรง พร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุม ปริมาณ ๑.๐๐ ชุด ๑.๒ ท่อกร PVC Dia ๖ ” ยาว ๔ เมตร/ท่อน ชั้น ๑๓.๕ ปริมาณ ๑๐.๐๐ ท่อน ๑.๓ ประตุน้ำPVC ขนาด ๑.๑/๒ ” ปริมาณ ๑.๐๐ ตัว ๑.๔ ท่อ PVC Dia.๑.๑/๒ ” ยาว ๔ เมตร/ท่อน ชั้น ๑๓.๕ ปริมาณ ๑๒.๕๐ ท่อน ๑.๕ งานพื้นค.ส.ล.ปากบ่อนาดาล (๒.๐๐x๒.๐๐x๐.๑๕)เหมารวม ปริมาณ ๑.๐๐ งาน ๑.๖ ค่าขุดเจาะบ่อนาดาล ปริมาณ ๑.๐๐ บ่อ ๑.๗ Flow Switch ขนาด ๑ ” แรงดัน ๑๐ Bar และอุปกรณ์ ปริมาณ ๑.๐๐ ชุด ๒. งานถังกรองสนิม ๒.๑ ถังกรองสนิมเหล็ก ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอกขนาด dia.๑.๑๕ ม. สูง ๑.๒๐ ม. พร้อมติดตั้ง ปริมาณ ๑.๐๐ ชุด ๒.๒ วัสดุกรองน้ำ(ทราย,ถ่าน,อื่นๆ) ปริมาณ ๑.๐๐ ถัง ๒.๓ งานระบบท่อภายในถังกรอง ท่อเหล็กอบสังกะสี dia.๖๕ มม. ปริมาณ ๐.๒๐ ท่อน ท่อเหล็กอบสังกะสี dia.๖๕ มม. ปริมาณ ๒.๐๐ ท่อน ข้อต่อตรง dia.๖๕ มม. ปริมาณ ๑.๐๐ ตัว หัวอุดท่อ dia.๖๕ มม. ปริมาณ ๑.๐๐ ตัว หัวอุดท่อ dia.๖๕ มม. ปริมาณ ๑๘.๐๐ ตัว ค่าติดตั้งระบบท่อภายในถังกรอง ปริมาณ ๑.๐๐ ถัง ๒.๔ งานระบบท่อนอกถังกรอง ท่อเหล็กอบสังกะสี dia.๖๕ มม. ปริมาณ ๐.๕๐ ท่อน ข้อต่อสามทาง dia.๖๕ มม. ปริมาณ ๓.๐๐ ตัว ข้อต่อ ๙๐ องศา dia.๖๕ มม. ปริมาณ ๖.๐๐ ตัว ข้อต่อหนีปเปิด dia.๖๕ มม. ปริมาณ ๑๒.๐๐ ตัว ยูเนียน dia.๖๕ มม. ปริมาณ ๓.๐๐ ตัว ประตุน้ำอลูมิเนียม dia.๖๕ มม.(ทองเหลือง) ปริมาณ ๕.๐๐ ตัว ค่าติดตั้งระบบท่อนอกถังกรอง ปริมาณ ๑.๐๐ งาน ๓.งานถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑๕ ลบ.ม. สูง ๑๕ ม. ๓.๑ เหล็กแผ่นดำมาตรฐาน JIS ๓๑๐๑ ASTM ๒๘๓ SS ๔๑ เหล็กแผ่นดำ ขนาด ๔’x๘’x๓.๐๐ มม. (๓ แผ่น) ปริมาณ ๐.๒๑ ตัน เหล็กแผ่นดำขนาด ๔’x๘’x๔.๕๐ มม. (๑๔ แผ่น) ปริมาณ ๑.๔๗ ตัน เหล็กแผ่นดำขนาด ๔’x๘’x๖.๐๐ มม. (๙ แผ่น) ปริมาณ ๑.๒๖ ตัน เหล็กแผ่นดำขนาด ๕’x๑๐’x๔.๕๐ มม. (๑ แผ่น) ปริมาณ ๐.๑๕ ตัน เหล็กแผ่นดำขนาด ๔’x๘’x๙.๐๐ มม. (๑ แผ่น) ปริมาณ ๐.๓๓ ตัน เหล็กแบน (Flat Bars) ขนาด ๑๕๐ มม X ๔.๕ มม. ปริมาณ ๐.๐๔๙ ตัน เหล็กแบน (Flat Bars) ขนาด ๕๐ มม x ๙ มม. ปริมาณ ๐.๐๔๔ ตัน ๓.๒ เหล็กข้ออ้อย SR-๓๐ ขนาด DB ๒๐ มม. (๒ เส้น) ปริมาณ ๔๙.๓๖ กก. ๓.๓ น็อต&โบลท์ ขนาด dia.๓/๔”x๒” ปริมาณ ๕.๐๐ กก. ๓.๔ ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M dia.๑.๑/๔”x๖.๐๐ ม. ปริมาณ ๒.๐๐ ท่อน ๓.๕ ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M Dia.๒”x๖.๐๐ ม. ปริมาณ ๒.๐๐ ท่อน ๓.๖ ท่อเหล็กดำ dia.๑”x๖.๐๐ ม. หนา ๓.๒ มม. ปริมาณ ๒.๕๐ ท่อน ๓.๗ ข้อต่อเหล็กเหนียว dia.๑.๑/๔” ปริมาณ ๑.๐๐ อัน ๓.๘ ข้อต่อเหล็กเหนียว dia.๒” ปริมาณ ๓.๐๐ อัน ๓.๙ เช็ควาล์วทองเหลือง dia.๒” Class ๑๒๕ Psi ปริมาณ ๑.๐๐ อัน ๓.๑๐ ประตุน้ำทองเหลือง dia.๒” Class ๑๒๕ Psi ปริมาณ ๒.๐๐ อัน

๓.๑๑ ปลั๊กอุดเหลี่ยม Dia ๒” ปริมาณ ๑.๐๐ อัน ๓.๑๒ นิปเปิ้ล dia ๒” ปริมาณ ๓.๐๐ อัน ๓.๑๓ เกยวัด
 แรงดัน (Compound Gauge) dia ๒.๑/๒” ปริมาณ ๑.๐๐ ตัว ๓.๑๔ สวิตช์แรงดันชนิดตัดต่อด้วยของเหลว
 ปริมาณ ๑.๐๐ ชุด ๓.๑๕ ตู้สวิตช์กันน้ำ ปริมาณ ๑.๐๐ ชุด ๔. งานติดตั้งสายล่อฟ้าและสายดิน ๔.๑ หัวล่อฟ้า
 สามแฉก dia ๓/๔” ปริมาณ ๑.๐๐ อัน ๔.๒ แท่งกราวด์ทองแดง dia ๕/๘”x๓ ม. ปริมาณ ๑.๐๐ อัน ๔.๓
 แคลมป์รัดสายดิน dia ๕/๘” ปริมาณ ๒.๐๐ อัน ๔.๔ สายทองแดงเปลือยขนาด dia ๓๕ มม. ปริมาณ ๓.๐๐ เมตร
 ๔.๕ ตะกั่วหล่อหัวแท่งกราวด์ ปริมาณ ๒.๐๐ แผ่น ๕. งานพันทราย-พันสี งานพันทราย-พันสี ปริมาณ ๑.๐๐ ถึง
 ๖. งานฐานราก ๖.๑ งานดินชุดถมกลับพร้อมบดอัด ปริมาณ ๒๐.๐๐ ม^๓ ๖.๒ ทรายรองพื้นอันแน่น ปริมาณ
 ๒.๗๕ ม^๓ ๖.๓ คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕ ปริมาณ ๑.๐๐ ม^๓ ๖.๔ คอนกรีตโครงสร้าง ปริมาณ ๖.๐๐ ม^๓ ๖.๕ ไม้
 แบบเกลียวใช้งาน ๕๐% ปริมาณ ๑๙.๕๐ ลบ.ฟ. ๖.๖ ตะปู ปริมาณ ๑๐.๐๐ กก. ๖.๗ เหล็กเส้น RB๖ ปริมาณ
 ๒๖.๖๔ กก. ๖.๘ เหล็กเส้น RB๙ ปริมาณ ๗๙.๘๔ กก. ๖.๙ เหล็กเส้น RB๑๒ ปริมาณ ๓๒๘.๕๖ กก. ๖.๑๐
 ลวดผูกเหล็ก ปริมาณ ๑๒.๐๐ กก. ๖.๑๑ Anchor Bolis Dai ๒๕ mm.x๑.๒๐ m. ปริมาณ ๑๒.๐๐ ตัว ๗. งาน
 รื้อถนนเดิม เชื่อมต่อท่อเมน เดินสายไฟฟ้า ๗.๑ งานขยายเขตไฟฟ้า ปริมาณ ๑.๐๐ งาน ๗.๒ ค่าขอติดตั้งมิเตอร์
 ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ ปริมาณ ๑.๐๐ รายการ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายประจักษ์ เจริญสุข	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายธีระยุทธ เดชะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

