

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์) บริเวณบ้าน
นายเพชรเกียรติ ธนาพร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านพระ.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๕๗,๐๐๐.-.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด Dia. ๖" ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๑๓๕,๓๐๐.-.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง..(๑) เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์) ขนาด ๑.๕ แรง พร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุม
(๒) ท่อกร PVC Dia. ๖" ยาว ๔ เมตร/ท่อน ขึ้น ๑๓.๕ (๓) ประตูน้ำ PVC ขนาด ๑ ½" (๔) ท่อ PVC Dia. ๑ ½" ยาว
๔ เมตร/ท่อน ขึ้น ๑๓.๕ (๕) งานคอนกรีตปากบ่อน้ำบาดาล (๒.๐๐ x ๒.๐๐ x ๐.๑๕) (๖) ค่าชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล.....

๕.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ.ปร.๕.....

๕.๒. ในราคากลางงานก่อสร้าง.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายวงศ์วัช สวาปี.....ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประธานกรรมการ

๖.๒. สิบเอกยอดชาย เนติ.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ

๖.๓. นายธีระยุทธ เดชะ.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ

ใบราคากลางงานก่อสร้าง

รายละเอียดราคา โครงการก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia 6" ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า(ซัมเมอร์)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านมายเพชรเกียรติ ถนนพร หมู่ที่ 16 ต.บ้านพระ อ.เมืองปรางค์บุรี จ.ปรางค์บุรี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

(พิกัด 47p UTM จุดคั่นเนิน โครงการ E 759942 N 1561793)

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและ แรงงาน / บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อ หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
1	งานชุดเจาะ บ่อบาดาล								
1.1	เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์) ขนาด 1.5 แรง พร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
1.2	ท่อกรุ PVC Dia 6" ยาว 4 เมตร/ท่อน ขึ้น 13.5	10.00	ท่อน	1,537.38	15,373.80	-	-	15,373.80	
1.3	ประตุน้ำ PVC ขนาด 1 1/2"	1.00	ตัว	80.00	80.00	-	-	80.00	
1.4	ท่อ PVC Dia 1 1/2" ยาว 4 เมตร/ท่อน ขึ้น 13.5	12.50	ท่อน	127.10	1,588.75	-	-	1,588.75	
1.5	งานคอนกรีตปากบ่อบาดาล (2.00 x 2.00 x 0.15)	0.60	ลบ.ม.	2,178.30	1,306.98	436.00	261.60	1,568.58	
1.6	ค่าชุดเจาะบ่อบาดาล	1.00	ชุด	-	-	63,059.00	63,059.00	63,059.00	
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน				34,849.53		63,320.60	98,170.13	
2	ค่าติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์	1.00	รายการ	-	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	