

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์) บริเวณบ้านนางปวีณา หันใจ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ... องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๑๕๗,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์) ขนาด dia ๖" ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๓๕,๕๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง (๑) เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์) ขนาด ๑.๕ แรง พร้อมอุปกรณ์คุ้มครอง (๒) ท่อกรุ PVC dia ๖" * ๔.๐๐ ม. ชั้น ๑๓.๕ (๓) ประตูน้ำ PVC ขนาด ๑.๕ นิ้ว (๔) ท่อ PVC dia ๑.๕" * ๔.๐๐ ม. ชั้น ๑๓.๕ (๕) คอนกรีตปากบ่อน้ำบาดาล (๒.๐๐ * ๒.๐๐ * ๐.๑๕) (๖) ค่าเจาะบ่อน้ำบาดาล

๕.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ พร.๕

๕.๒. ใบราคากลางงานก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวงศ์ธวัช สวาปี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๖.๓ นายภณวัฒน์ สิงห์ประสาท ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน กรรมการ

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ปร.5

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๕" ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ระบบอัตโนมัติ)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางปวีณา พันใจ หมู่ที่ 10 ต.ตำบลบ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (พิกัด E 759208 , N 1560989)


ประมาณตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	FACTOR F	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	98,675.66	1.3074	129,008.56	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - หักเงินประกันผลงาน 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	งานไม่พิจารณาปรับราคา	6,500.00		6,500.00	
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				135,508.56	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				135,500.00	
สรุป	หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน				
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเฉลี่ยต่อตารางเมตร				บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธาน 
(นายวงศ์วัช สวาปี)
ปลัดฯ

กรรมการ 
(นายณัฐวิทย์ มาลัยพันธุ์)
ผอ.กองช่าง

กรรมการ 
(นายภณวัช สิงห์ประสาธน์)
นายช่างสำรวจ

ใบราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด dia 6" ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางบวีนดา หมู่ที่ 10 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี (พิกัด E 759208 , N 1560989)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
1	งานชุดบ่อบาดาล								
1.1	เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์) ขนาด 1.5 แรง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
1.2	ท่อกรุ PVC dia 6" * 4.00 ม. ชั้น 13.5	10	ท่อน	1,724.30	17,243.00	-	-	17,243.00	
1.3	ประตุน้ำ PVC. ขนาด 1.5 นิ้ว	1	ตัว	80.00	80.00	-	-	80.00	
1.4	ท่อ PVC dia 1.5" * 4.00 ม.ชั้น 13.5	12.5	ท่อน	151.40	1,892.50	-	-	1,892.50	
1.5	คอนกรีตปากบ่อบาดาล(2.00 * 2.00 * 0.15)	0.6	ม ³	1,997.60	1,198.56	436.00	261.60	1,460.16	
1.6	ค่าชุดเจาะบ่อบาดาล	1	บ่อ	-	-	61,500.00	61,500.00	61,500.00	
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน				36,914.06		61,761.60	98,675.66	
2	ค่าติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์	1.00	รายการ	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	

25