

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑๑ บริเวณบ้านนาขามวงษ์ แก้วอนันต์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๘๐,๓๐๐-..... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ชุดเจาะบ่อนบาดาล ขนาด dia.๖ ” ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ชั้นเมอร์ส) ติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำรูปแฉมแป้นพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑๕ ลิ้น.ม. สูง ๑๕ เมตร และติดตั้งถังกรองน้ำรูปทรงกระบอก ขนาด dia.๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖.....

เป็นเงิน.....๕๗๒,๓๕๗.๑๕.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง ๑. งานชุดเจาะบ่อนบาดาล

๑.๑ เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า(ชั้นเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ แรง พร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุม ปริมาณ ๑.๐๐ ชุด

๑.๒ ท่อกร PVC Dia ๖ ” ยาว ๔ เมตร/ท่อน ขึ้น ๑๓.๕ ปริมาณ ๑๐.๐๐ ท่อน

๑.๓ ประตุน้ำPVC ขนาด ๑.๑/๒ ” ปริมาณ ๑.๐๐ ตัว

๑.๔ ท่อ PVC Dia ๑.๑/๒ ” ยาว ๔ เมตร/ท่อน ขึ้น ๑๓.๕ ปริมาณ ๑๒.๕๐ ท่อน

๑.๕ งานพื้นค.ส.ล ปากบ่อนบาดาล (๒.๐๐x๒.๐๐x๐.๑๕)เหมารวม ปริมาณ ๑.๐๐ งาน

๑.๖ ค่าชุดเจาะบ่อนบาดาล ปริมาณ ๑.๐๐ บ่อ

๑.๗ Flow Switch ขนาด ๑ ” แรงดัน ๑๐ Bar และอุปกรณ์ ปริมาณ ๑.๐๐ ชุด

๒. งานถังกรองสนิม

๒.๑ ถังกรองสนิมเหล็ก ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอกขนาด dia.๑.๑๕ ม. สูง ๑.๒๐ ม. พร้อมติดตั้ง ปริมาณ ๑.๐๐ ชุด

๒.๒ วัสดุกรองน้ำ(ทราย,ถ่านอื่นๆ) ปริมาณ ๑.๐๐ ถัง

๒.๓ งานระบบท่อภายในถังกรอง ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia.๖๕ มม. ปริมาณ ๐.๒๐ ท่อน

ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia.๖๕ มม. ปริมาณ ๒.๐๐ ท่อน

ข้อต่อตรง dia.๖๕ มม. ปริมาณ ๑.๐๐ ตัว

หัวอุดท่อ dia.๖๕ มม. ปริมาณ ๑.๐๐ ตัว

หัวอุดท่อ dia.๖๕ มม. ปริมาณ ๑.๐๐ ตัว

ค่าติดตั้งระบบท่อภายในถังกรอง ปริมาณ ๑.๐๐ ถัง

๒.๔ งานระบบท่อนอกถังกรอง ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia.๖๕ มม. ปริมาณ ๐.๕๐ ท่อน

ข้อต่อสามทาง dia.๖๕ มม. ปริมาณ ๓.๐๐ ตัว

ข้อต่อ ๙๐ องศา dia.๖๕ มม. ปริมาณ ๖.๐๐ ตัว

ข้อต่อหนีปเปิ้ล dai.๖๕ มม. ปริมาณ ๑๒.๐๐ ตัว

ยูเนียน dia.๖๕ มม. ปริมาณ ๓.๐๐ ตัว

ประตุน้ำนอลวาล์ว dia.๖๕ มม.(ทองเหลือง) ปริมาณ ๕.๐๐ ตัว

ค่าติดตั้งระบบท่อนอกถังกรอง ปริมาณ ๑.๐๐ งาน

๓.งานถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑๕ ลบ.ม. สูง ๑๕ ม.

๓.๑ เหล็กแผ่นด้ามมาตรฐาน JIS ๓๑๐๑ ASTM ๒๘๓ SS ๔๑ เหล็กแผ่นด้ามขนาด ๔'x๘'x๓.๐๐ มม. (๓ แผ่น)
ปริมาณ ๐.๒๑ ตัน

เหล็กแผ่นด้ามขนาด ๔'x๘'x๔.๕๐ มม. (๑๔ แผ่น) ปริมาณ ๑.๔๗ ตัน

เหล็กแผ่นด้ามขนาด ๔'x๘'x๖.๐๐ มม. (๙ แผ่น) ปริมาณ ๑.๒๖ ตัน

เหล็กแผ่นด้ามขนาด ๕'x๑๐'x๔.๕๐ มม. (๑ แผ่น) ปริมาณ ๐.๑๕ ตัน

เหล็กแผ่นด้ามขนาด ๔'x๘'x๙.๐๐ มม. (๑ แผ่น) ปริมาณ ๐.๓๓ ตัน

เหล็กแบน (Flat Bars) ขนาด ๑๕๐ มม. X ๔.๕ มม. ปริมาณ ๐.๐๔๙ ตัน

เหล็กแบน (Flat Bars) ขนาด ๕๐ มม. x ๙ มม. ปริมาณ ๐.๐๔๔ ตัน

๓.๒ เหล็กข้ออ้อย SR-๓๐ ขนาด DB ๒๐ มม. (๒ เส้น) ปริมาณ ๔๙.๓๖ กก.

๓.๓ น็อต&โบลท์ ขนาด dia ๓/๔"x๒" ปริมาณ ๕.๐๐ กก.

๓.๔ ท่อเหล็กอานสังกะสี BS-M dia ๑.๑/๔"x๖.๐๐ ม. ปริมาณ ๒.๐๐ ท่อน

๓.๕ ท่อเหล็กอานสังกะสี BS-M Dia ๒"x๖.๐๐ ม. ปริมาณ ๒.๐๐ ท่อน

๓.๖ ท่อเหล็กดำ dia ๑"x๖.๐๐ ม. หนา ๓.๒ มม. ปริมาณ ๒.๕๐ ท่อน

๓.๗ ข้อต่อเหล็กเหนียว dia ๑.๑/๔" ปริมาณ ๑.๐๐ อัน

๓.๘ ข้อต่อเหล็กเหนียว dia ๒" ปริมาณ ๓.๐๐ อัน

๓.๙ เช็ควาล์วทองเหลือง dia ๒" Class ๑๒๕ Psi ปริมาณ ๑.๐๐ อัน

๓.๑๐ ประตูน้ำทองเหลือง dia ๒" Class ๑๒๕ Psi ปริมาณ ๒.๐๐ อัน

๓.๑๑ ปลั๊กอุดเหลี่ยม Dia ๒" ปริมาณ ๑.๐๐ อัน

๓.๑๒ นิปเปิ้ล dia ๒" ปริมาณ ๓.๐๐ อัน

๓.๑๓ เกยวัดแรงดัน (Compound Gange) dia ๒.๑/๒" ปริมาณ ๑.๐๐ ตัว

๓.๑๔ สวิตช์แรงดันชนิดตัดต่อด้วยของเหลว ปริมาณ ๑.๐๐ ชุด

๓.๑๕ ตู้สวิตช์กันน้ำ ปริมาณ ๑.๐๐ ชุด

๔.งานติดตั้งสายล่อฟ้าและสายดิน

๔.๑ หัวล่อฟ้าสามแฉก dia ๓/๔" ปริมาณ ๑.๐๐ อัน

๔.๒ แท่งกราวด์ทองแดง dia ๕/๘"x๓ ม. ปริมาณ ๑.๐๐ อัน

๔.๓ แคสับรัดสายดิน dia ๕/๘" ปริมาณ ๒.๐๐ อัน

๔.๔ สายทองแดงเปลือยขนาด dia ๓๕ มม. ปริมาณ ๓.๐๐ เมตร

๔.๕ ตะกั่วหล่อหัวแท่งกราวด์ ปริมาณ ๒.๐๐ แผ่น

๕.งานพ่นทราย-พ่นสี งานพ่นทราย-พ่นสี ปริมาณ ๑.๐๐ ถึง

๖.งานฐานราก

๖.๑ งานดินขุดถมกลับพร้อมบดอัด ปริมาณ ๒๐.๐๐ ม^๓

๖.๒ ทรายรองพื้นอันแน่น ปริมาณ ๒.๗๕ ม^๓

๖.๓ คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕ ปริมาณ ๑.๐๐ ม^๓

- ๖.๔ คอนกรีตโครงสร้าง ปริมาณ ๖.๐๐ ม^๓
- ๖.๕ ไม้แบบเกลี่ยใช้งาน ๕๐% ปริมาณ ๑๙.๕๐ ลบ.ฟ.
- ๖.๖ ตะปู ปริมาณ ๑๐.๐๐ กก.
- ๖.๗ เหล็กเส้น RB๖ ปริมาณ ๒๖.๖๔ กก.
- ๖.๘ เหล็กเส้น RB๙ ปริมาณ ๗๙.๘๔ กก.
- ๖.๙ เหล็กเส้น RB๑๒ ปริมาณ ๓๒๘.๕๖ กก.
- ๖.๑๐ สวดผูกเหล็ก ปริมาณ ๑๒.๐๐ กก.
- ๖.๑๑ Anchor Bolis Dai ๒๕ mm.x๑.๒๐ m. ปริมาณ ๑๒.๐๐ ตัว
- ๖.๑๒ งานเดินสายไฟอลูมิเนียม (THW-A) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ sq.mm พร้อมอุปกรณ์ ปริมาณ ๑๖๐.๐๐ เมตร
- ๖.๑๓ เชื่อมต่อท่อเดิน (เหมารวม) ปริมาณ ๘๐.๐๐ เมตร
- ๖.๑๔ อื่น ๆ.....ปริมาณ ๑.๐๐ งาน
๗. ค่าขุดติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ ปริมาณ ๑.๐๐ รายการ
- ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายประจักษ์ เจริญสุข | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายธีระยุทธ เดชะ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |